

EINGEGANGEN
29. Jan. 2016



Wertheim, den 26. Januar 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Galjard Bau GmbH wurde durch uns im September 2015 mit der Herstellung von 2 parallelen Tauberdüchern, im Bereich der Odenwaldbrücke, in Wertheim beauftragt. Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Übersicht der erbrachten Leistungen:

Dücker 1

220 m	Schutzrohr	HD-PE DA 450 x 40,9 mm
Inlining	Gasleitung	HD-PE DA 160 x 16,4 mm
	Wasserleitung	HD-PE SLM DA 160 x 14,6 mm

Dücker 2

220 m	Schutzrohr	HD-PE DA 450 x 40,9 mm
Inlining	1 x Kabelschutzrohr	HD-PE DA 110 x 6,6 mm
	4 x Kabelschutzrohr	HD-PE DA DA 50 x 3,0 mm
	1 x Schutzrohr für 20 kV-Leitungen	DA 160 x 9,5 mm

Die Medienrohre wurden jeweils in extra angefertigte Stützkonstruktionen eingebaut und somit fest verbaut in das jeweilige Schutzrohr eingezogen.

Die Bohrungen wurden zum größten Teil in stark abrasiven Quarzitisch-gebundenen Sandstein der Bodenklassen FD 4 und FZ 4 nach DIN 18319 ausgeführt.

Sowohl die Arbeiten im Bereich des Rohrleitungsbaus, als auch die Horizontalspülbohrungen wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt.

Für zukünftige Baumaßnahmen werden wir die Galjard Bau GmbH gerne wieder berücksichtigen.

